



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
GENERALE - VIABILITÀ - TRASPORTI

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DI SEZIONE STRADALE DEL TRATTO VIA NOCI - S.P. 191 "TURI ALLA S.P. 58"

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI VERIFICA E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

ALLEGATO

D.1.5

COLLABORATORI

Ing. Antonella Bugatti

P.I. Benedetto Bradascio

Geom. Francesco Tedeschi

GEOLOGO

Dott. Francesco Zuffo

PROGETTISTA

Ing. Francesco Curci

RILEVAMENTI

Rotondo Ingegneri Associati

SCALA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Emilia Monaco

DATA 31 MAR 2017

PROG. N° 34/V



INDICE

1	PREMESSE	2
2	INTERFERENZE ENEL E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2
3	INTERFERENZE AQP	3
4	INTERFERENZE TELECOM	3
5	RISOLUZIONE DELLE SINGOLE INTERFERENZE	3
6	TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	3



1 PREMESSE

La strada provinciale n. 191 "Turi alla S.P. 58", inizia nel territorio del Comune di Turi, in prosecuzione di via Noci, e confluisce nella S.P. 58, la quale a sua volta collega il Comune di Sammichele di Bari a Putignano.

L'intervento in progetto consiste nell'allargamento della sezione stradale nel tratto che collega il centro abitato di Turi di via Noci alla rotatoria esistente in direzione S.P. 215, per una lunghezza di circa 450 m.

Si prevede un allargamento in sinistra e in destra della piattaforma stradale, in direzione S.P. 215, nel rispetto delle prescrizioni ex D.M. 05/11/2001 e D.M. 19/04/2006.

2 INTERFERENZE ENEL E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Si è provveduto, tramite sopralluoghi, ad individuare la tipologia degli impianti effettivamente interferenti con l'infrastruttura in oggetto. Lungo il tronco della S.P. 191 è stata rilevata la presenza di una linea aerea dell'ENEL interferente, sulla sinistra verso Turi, con la strada in ampliamento in alcune sezioni di tracciato; l'interferenza si configura con la presenza di pali di BT ricadenti all'interno della fascia di esproprio e andrà risolta attraverso lo spostamento di alcuni pali al di fuori del limite di esproprio e l'interramento della linea aerea; lo spostamento e l'interramento verrà effettuato dallo stesso Ente proprietario previo pagamento, da parte della Città Metropolitana di Bari, dell'importo dovuto.

Nell'elaborato grafico del progetto definitivo dedicato alla schematizzazione delle interferenze (Tav. D.2.3), i pali dell'Enel interferenti sono stati individuati in planimetria ed indicati con apposita simbologia.

Sui pali portanti ENEL sono installati corpi illuminanti della Pubblica Illuminazione del Comune di Turi.

Sarà cura di questo Ente la progettazione di un nuovo impianto di P. I. con armature Led. In prossimità delle sezz. 2/3 si rileva la presenza di un vano contatore che dovrà anch'esso essere spostato perché interferente.

Nelle vicinanze della cabina EUWATT 4 (sez. 10, al confine con la rotatoria) si intravedono sottoservizi di linea elettrica Enel. In seguito si richiederà all'ente proprietario un sopralluogo congiunto per verificarne la profondità.



3 INTERFERENZE AQP

A ridosso della sez. 2, si rilava la presenza di vani contatori probabilmente dell'AQP, pertanto anche in questo caso è necessario fissare un incontro con i tecnici per verificarne l'appartenenza e realizzarne lo spostamento.

4 INTERFERENZE TELECOM

Parallelamente a tutto il tracciato della S.P. 191, corre una linea aerea Telecom. Nella tavola dedicata alle interferenze (D.2.3), si evince che la stessa non interferisce con l'opera.

5 RISOLUZIONE DELLE SINGOLE INTERFERENZE

Al momento della redazione del presente progetto non sono stati effettuati sopralluoghi con gli enti interessati pertanto non si è addivenuto ad un progetto di protezione/spostamento delle reti eventualmente interferenti.

Come già detto si procederà ad effettuare sopralluoghi congiunti con i tecnici dell'ente proprietario per poi redigere il progetto esecutivo di spostamento o regolarizzazione dell'interferenza.

Dette somme verranno liquidate all'ente proprietario nel capitolo del quadro economico "Somme a disposizione dell'Amministrazione.

6 TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

I tempi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipenderanno dalle prescrizioni che saranno impartite dagli enti gestori dei sottoservizi, dalla programmazione dei lavori che saranno eseguiti da ditte specializzate ed incaricate dagli enti gestori dei singoli impianti, nonché dalle modalità di esecuzione e dalle esigenze valutate, secondo una successione temporale degli interventi.

Le somme necessarie per il superamento delle suddette interferenze sono state previste nell'apposita voce del quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.