



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
GENERALE - VIABILITÀ - TRASPORTI

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DI SEZIONE STRADALE DEL TRATTO VIA NOCI - S.P. 191 "TURI ALLA S.P. 58"

PROGETTO DEFINITIVO

CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE AREE

ALLEGATO

D.9.1

COLLABORATORI

Ing. Antonella Bugatti

P.I. Benedetto Bradascio

Geom. Francesco Tedeschi

GEOLOGO

Dott. Francesco Zuffo

PROGETTISTA

Ing. Francesco Curci

RILEVAMENTI

Rotondo Ingegneri Associati

SCALA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Emilia Monaco

DATA 31 MAR 2017

PROG. N° 34/V

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 1	
RILEVATO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
4	A1	$(3.75-3.50) \times (255.34+255.34) / 2$ $(5.00-3.75) \times (255.44+255.44) / 2$ $(3.50-5.00) \times (255.18+255.16) / 2$	63.84 319.30 -382.76	0.38	
5	A1	$(-3.75--5.00) \times (256.18+256.18) / 2$ $(-3.50--3.75) \times (256.08+256.08) / 2$ $(-4.50--3.50) \times (255.95+256.06) / 2$ $(-5.00--4.50) \times (255.89+255.95) / 2$	320.23 64.02 -256.01 -127.96		
5	A2	$(5.00-3.75) \times (256.18+256.18) / 2$ $(3.75-5.00) \times (256.14+256.07) / 2$	320.23 -320.13	0.28	
8	A1	$(-3.75--5.00) \times (261.24+261.24) / 2$ $(-4.00--3.75) \times (261.16+261.15) / 2$ $(-5.00--4.00) \times (261.13+261.16) / 2$	326.55 -65.29 -261.14	0.10	
8	A2	$(5.00-3.75) \times (261.24+261.24) / 2$ $(3.75-5.00) \times (261.21+261.17) / 2$	326.55 -326.49	0.12	
				0.06	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 2	
STERRO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	B1	(-3.44--5.00) x (256.85+256.87) / 2 (-3.05--3.44) x (256.85+256.85) / 2 (-1.71--3.05) x (256.89+256.85) / 2 (-0.71--1.71) x (256.90+256.89) / 2 (-3.50--0.71) x (256.43+256.50) / 2 (-3.75--3.50) x (256.62+256.62) / 2 (-5.00--3.75) x (256.72+256.72) / 2	400.70 100.17 344.21 256.89 -715.54 -64.16 -320.90	1.37	
1	B2	(1.83-1.13) x (256.93+256.92) / 2 (2.13-1.83) x (256.93+256.93) / 2 (5.00-2.13) x (256.90+256.93) / 2 (3.75-5.00) x (256.78+256.78) / 2 (3.50-3.75) x (256.68+256.68) / 2 (1.13-3.50) x (256.51+256.49) / 2	179.85 77.08 737.35 -320.97 -64.17 -607.90		
2	B1	(-2.88--5.00) x (256.17+256.11) / 2 (-1.88--2.88) x (256.15+256.17) / 2 (-3.50--1.88) x (255.80+255.76) / 2 (-3.75--3.50) x (255.99+255.99) / 2 (-5.00--3.75) x (256.09+256.09) / 2	543.02 256.16 -414.36 -64.00 -320.11	1.24	
2	B2	(1.93-0.93) x (256.06+256.08) / 2 (3.78-1.93) x (256.13+256.06) / 2 (4.84-3.78) x (256.09+256.13) / 2 (5.00-4.84) x (256.07+256.09) / 2 (3.75-5.00) x (255.91+255.91) / 2 (3.50-3.75) x (255.81+255.81) / 2 (0.93-3.50) x (255.69+255.62) / 2	256.07 473.78 271.48 40.97 -319.89 -63.95 -657.03		
3	B1	(1.27-0.27) x (255.43+255.43) / 2 (4.89-1.27) x (255.45+255.43) / 2 (5.00-4.89) x (255.45+255.45) / 2 (3.75-5.00) x (255.29+255.29) / 2 (3.50-3.75) x (255.19+255.19) / 2 (0.27-3.50) x (254.98+255.00) / 2	255.43 924.69 28.10 -319.11 -63.80 -823.62	1.43	
3	B2	(-4.31--5.00) x (255.55+255.60) / 2 (-1.90--4.31) x (255.47+255.55) / 2 (-3.50--1.90) x (255.00+254.99) / 2 (-3.75--3.50) x (255.14+255.14) / 2 (-5.00--3.75) x (255.24+255.24) / 2	176.35 615.78 -407.99 -63.78 -319.05		
4	B1	(1.86-0.72) x (255.19+255.21) / 2 (1.99-1.86) x (255.19+255.19) / 2 (3.50-1.99) x (255.18+255.19) / 2 (0.72-3.50) x (254.96+254.93) / 2	290.93 33.17 385.33 -708.75	1.31	
4	B2	(-3.15--4.51) x (255.29+255.26) / 2 (-1.91--3.15) x (255.27+255.29) / 2 (-3.50--1.91) x (254.97+255.01) / 2 (-3.75--3.50) x (255.16+255.16) / 2 (-4.51--3.75) x (255.26+255.26) / 2	347.17 316.55 -405.43 -63.79 -194.00		
5	B1	(-1.42--3.50) x (256.28+256.06) / 2 (-0.08--1.42) x (256.08+256.28) / 2 (-2.85--0.08) x (255.87+255.82) / 2 (-3.50--2.85) x (255.81+255.87) / 2	532.83 343.28 -708.69 -166.30	1.12	
5	B2	(3.19-2.50) x (256.15+256.14) / 2 (3.30-3.19) x (256.17+256.15) / 2 (3.75-3.30) x (256.14+256.17) / 2 (3.50-3.75) x (256.08+256.08) / 2 (2.50-3.50) x (255.87+255.89) / 2	176.74 28.18 115.27 -64.02 -255.88		
6	B1	(3.67-2.98) x (258.08+258.08) / 2 (4.48-3.67) x (258.08+258.08) / 2 (5.00-4.48) x (257.98+258.08) / 2 (3.75-5.00) x (257.91+257.91) / 2 (3.50-3.75) x (257.81+257.81) / 2 (2.98-3.50) x (257.64+257.62) / 2	178.08 209.04 134.18 -322.39 -64.45 -133.97	0.29	
6	B2	(-2.97--5.00) x (258.20+258.13) / 2 (-1.48--2.97) x (258.12+258.20) / 2	524.07 384.66		
A RIPORTARE mq			908.73		

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 3			
STERRO							
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE		
RIPORTO mq			908.73				
7	B1	(-0.48--1.48) x (258.11+258.12) / 2	258.12	1.88			
		(-3.50--0.48) x (257.62+257.70) / 2	-778.13				
		(-3.75--3.50) x (257.81+257.81) / 2	-64.45				
		(-5.00--3.75) x (257.91+257.91) / 2	-322.39				
		(0.58--0.42) x (260.10+260.09) / 2	260.10				
		(3.06-0.58) x (260.07+260.10) / 2	645.01				
		(5.00-3.06) x (260.05+260.07) / 2	504.52				
		(3.75-5.00) x (259.94+259.94) / 2	-324.93				
		(3.50-3.75) x (259.84+259.84) / 2	-64.96				
		(0.00-3.50) x (259.74+259.65) / 2	-908.93				
7	B2	(-0.42-0.00) x (259.73+259.74) / 2	-109.09	1.72			
		(-3.72--5.00) x (260.16+260.41) / 2	333.16				
		(-3.63--3.72) x (260.13+260.16) / 2	23.41				
		(-2.63--3.63) x (260.10+260.13) / 2	260.12				
		(-3.50--2.63) x (259.65+259.67) / 2	-225.90				
		(-3.75--3.50) x (259.84+259.84) / 2	-64.96				
		(-5.00--3.75) x (259.94+259.94) / 2	-324.93				
		(-3.07--3.50) x (261.14+261.15) / 2	112.29			0.90	
		(-2.64--3.07) x (261.14+261.14) / 2	112.29				
		(-3.50--2.64) x (260.95+260.98) / 2	-224.43				
8	B2	(1.62-0.56) x (261.23+261.20) / 2	276.89	0.15			
		(2.87-1.62) x (261.24+261.23) / 2	326.54				
		(3.75-2.87) x (261.21+261.24) / 2	229.88				
		(3.50-3.75) x (261.14+261.14) / 2	-65.28				
		(0.56-3.50) x (261.03+260.95) / 2	-767.31				
9	B1	(2.08-1.33) x (261.08+261.13) / 2	195.83	0.72			
		(2.12-2.08) x (261.21+261.08) / 2	10.45				
		(4.86-2.12) x (261.05+261.21) / 2	715.50				
		(5.00-4.86) x (261.04+261.05) / 2	36.55				
		(3.75-5.00) x (260.97+260.97) / 2	-326.21				
		(3.50-3.75) x (260.87+260.87) / 2	-65.22				
		(1.33-3.50) x (260.69+260.68) / 2	-565.69				
		(-3.88--5.00) x (261.23+261.22) / 2	292.57			1.21	
		(-2.26--3.88) x (261.26+261.23) / 2	423.22				
		(-1.87--2.26) x (261.25+261.26) / 2	101.89				
		(-3.50--1.87) x (260.60+260.64) / 2	-424.81	1.56			
		(-3.75--3.50) x (260.79+260.79) / 2	-65.20				
		(-5.00--3.75) x (260.89+260.89) / 2	-326.11				
		(2.83-2.81) x (259.85+259.85) / 2	5.20				
		(4.30-2.83) x (259.85+259.85) / 2	381.98				
10	B1	(5.00-4.30) x (259.84+259.85) / 2	181.89	0.35			
		(3.75-5.00) x (259.80+259.80) / 2	-324.75				
		(3.50-3.75) x (259.70+259.70) / 2	-64.92				
		(2.81-3.50) x (259.49+259.51) / 2	-179.05				
		(-2.54--5.00) x (259.77+260.07) / 2	639.40			1.63	
		(-1.54--2.54) x (259.79+259.77) / 2	259.78				
		(-3.50--1.54) x (259.27+259.34) / 2	-508.24				
		(-3.75--3.50) x (259.46+259.46) / 2	-64.86				
		(-5.00--3.75) x (259.56+259.56) / 2	-324.45				
		Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 4	
FONDAZIONE					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	C1	(-0.71--3.50) x (256.75+256.68) / 2 (-3.50--0.71) x (256.43+256.50) / 2	716.23 -715.54	0.69	
1	C2	(3.50-1.13) x (256.74+256.76) / 2 (1.13-3.50) x (256.51+256.49) / 2	608.50 -607.90		
2	C1	(3.50-0.93) x (255.87+255.94) / 2 (0.93-3.50) x (255.69+255.62) / 2	657.68 -657.03	0.60	
2	C2	(-1.88--3.50) x (256.01+256.05) / 2 (-3.50--1.88) x (255.80+255.76) / 2	414.77 -414.36	0.65	
3	C1	(3.50-0.27) x (255.25+255.23) / 2 (0.27-3.50) x (254.98+255.00) / 2	824.43 -823.62	0.41	
3	C2	(-1.90--3.50) x (255.21+255.20) / 2 (-3.50--1.90) x (255.00+254.99) / 2	408.33 -407.99	0.81	
4	C1	(0.00--1.73) x (255.31+255.27) / 2 (3.50-0.00) x (255.40+255.31) / 2 (0.72-3.50) x (254.96+254.93) / 2 (-1.73-0.72) x (255.27+255.21) / 2	441.65 893.74 -708.75 -625.34	0.34	
4	C2	(-1.91--3.50) x (255.26+255.22) / 2 (-3.50--1.91) x (254.97+255.01) / 2	405.83 -405.43	1.30	
5	C1	(0.00--3.50) x (256.22+256.14) / 2 (3.50-0.00) x (256.14+256.22) / 2 (2.50-3.50) x (255.87+255.89) / 2 (1.39-2.50) x (256.12+256.14) / 2 (0.00-1.39) x (256.07+256.12) / 2 (-0.08-0.00) x (256.08+256.07) / 2 (-2.85--0.08) x (255.87+255.82) / 2 (-3.50--2.85) x (255.81+255.87) / 2	896.63 896.63 -255.88 -284.30 -355.97 -20.49 -708.69 -166.30	0.40	
6	C1	(3.50-2.98) x (257.87+257.89) / 2 (2.98-3.50) x (257.64+257.62) / 2	134.10 -133.97	1.63	
6	C2	(-0.48--3.50) x (257.95+257.87) / 2 (-3.50--0.48) x (257.62+257.70) / 2	778.89 -778.13	0.13	
7	C1	(0.00--0.42) x (259.99+259.98) / 2 (3.50-0.00) x (259.90+259.99) / 2 (0.00-3.50) x (259.74+259.65) / 2 (-0.42-0.00) x (259.73+259.74) / 2	109.19 909.81 -908.93 -109.09	0.76	
7	C2	(-2.63--3.50) x (259.92+259.90) / 2 (-3.50--2.63) x (259.65+259.67) / 2	226.12 -225.90	0.98	
8	C1	(0.00--3.50) x (261.29+261.20) / 2 (3.50-0.00) x (261.20+261.29) / 2 (0.56-3.50) x (261.03+260.95) / 2 (-0.83-0.56) x (261.15+261.20) / 2 (-2.64--0.83) x (261.14+261.15) / 2 (-3.50--2.64) x (260.95+260.98) / 2	914.36 914.36 -767.31 -363.03 -472.67 -224.43	0.22	
9	C1	(3.50-1.33) x (260.93+260.94) / 2 (1.33-3.50) x (260.69+260.68) / 2	566.23 -565.69	1.28	
9	C2	(-1.87--3.50) x (260.89+260.85) / 2 (-3.50--1.87) x (260.60+260.64) / 2	425.22 -424.81	0.54	
10	C1	(-1.54--3.50) x (259.59+259.52) / 2 (-3.50--1.54) x (259.27+259.34) / 2	508.73 -508.24	0.41	
				0.49	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 5	
DEMOLIZIONE MURO A SECCO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	D1	(-1.71--3.08) x (256.39+256.39) / 2 (-3.08--1.71) x (257.74+257.74) / 2	351.25 -353.10	1.85	
1	D2	(2.13-3.07) x (256.43+256.43) / 2 (3.07-2.13) x (257.73+257.73) / 2	-241.04 242.27	1.23	
2	D1	(1.93-3.06) x (257.61+257.61) / 2 (3.06-1.93) x (255.60+255.60) / 2	-291.10 288.83	2.27	
2	D2	(-2.88--4.26) x (255.67+255.67) / 2 (-4.26--2.88) x (257.07+257.07) / 2	352.82 -354.76	1.94	
3	D1	(-2.90--4.27) x (255.01+255.01) / 2 (-4.27--2.90) x (256.40+256.40) / 2	349.36 -351.27	1.91	
3	D2	(1.27-2.40) x (254.93+254.93) / 2 (2.40-1.27) x (256.98+256.98) / 2	-288.07 290.39	2.32	
4	D1	(-2.91--4.17) x (255.04+255.04) / 2 (-4.17--2.91) x (256.04+256.04) / 2	321.35 -322.61	1.26	
4	D2	(1.72-2.71) x (254.69+254.69) / 2 (2.71-1.72) x (255.94+255.94) / 2	-252.14 253.38	1.24	
5	D1	(-1.08--2.24) x (257.01+257.01) / 2 (-2.24--1.08) x (255.73+255.73) / 2	298.13 -296.65	1.48	
5	D2	(3.54-4.34) x (255.65+255.65) / 2 (4.34-3.54) x (256.95+256.95) / 2	-204.52 205.56	1.04	
6	D1	(-1.48--2.34) x (258.96+258.96) / 2 (-2.34--1.48) x (257.62+257.62) / 2	222.71 -221.55	1.16	
6	D2	(5.34-4.48) x (257.41+257.41) / 2 (4.48-5.34) x (258.79+258.79) / 2	221.37 -222.56	1.19	
7	D1	(-3.63--6.57) x (259.53+259.53) / 2 (-6.57--3.63) x (261.23+261.23) / 2	763.02 -768.02	5.00	
7	D2	(0.58-1.37) x (259.60+259.60) / 2 (1.37-0.58) x (260.90+260.90) / 2	-205.08 206.11	1.03	
8	D1	(-3.64--4.51) x (260.65+260.65) / 2 (-4.51--3.64) x (261.90+261.90) / 2	226.77 -227.85	1.08	
8	D2	(1.56-2.34) x (262.04+262.04) / 2 (2.34-1.56) x (260.73+260.73) / 2	-204.39 203.37	1.02	
9	D1	(-2.87--3.79) x (260.75+260.75) / 2 (-3.79--2.87) x (262.00+262.00) / 2	239.89 -241.04	1.15	
9	D2	(2.33-3.28) x (260.64+260.64) / 2 (3.28-2.33) x (262.00+262.00) / 2	-247.61 248.90	1.29	
10	D1	(5.26-4.30) x (260.65+260.65) / 2 (4.30-5.26) x (259.33+259.33) / 2	250.22 -248.96	1.26	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE			Foglio n. 6
SCAVO FONDAZIONE MURO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	E1	(-5.00--5.87) x (256.87+256.89) / 2 (-5.97--5.00) x (256.37+256.37) / 2 (-5.87--5.97) x (256.89+256.37) / 2	223.49 -248.68 25.66	0.47	
1	E2	(5.88-5.00) x (256.89+256.90) / 2 (5.98-5.88) x (256.40+256.89) / 2 (5.00-5.98) x (256.40+256.40) / 2	226.07 25.66 -251.27		
2	E1	(-5.00--5.90) x (256.11+256.08) / 2 (-6.00--5.00) x (255.59+255.59) / 2 (-5.90--6.00) x (256.08+255.59) / 2	230.49 -255.59 25.58	0.46	
2	E2	(6.02-5.00) x (255.99+256.07) / 2 (6.12-6.02) x (255.52+255.99) / 2 (5.00-6.12) x (255.52+255.52) / 2	261.15 25.58 -286.18		
3	E1	(-5.29--5.86) x (255.62+255.59) / 2 (-5.00--5.29) x (255.60+255.62) / 2 (-5.96--5.00) x (255.10+255.10) / 2 (-5.86--5.96) x (255.59+255.10) / 2	145.69 74.13 -244.90 25.53	0.55	
3	E2	(6.01-5.00) x (255.44+255.45) / 2 (6.11-6.01) x (254.95+255.44) / 2 (5.00-6.11) x (254.95+254.95) / 2	258.00 25.52 -282.99		
4	E1	(-5.00--5.86) x (255.25+255.23) / 2 (-5.96--5.00) x (254.75+254.75) / 2 (-5.86--5.96) x (255.23+254.75) / 2	219.51 -244.56 25.50	0.53	
4	E2	(5.86-5.00) x (255.16+255.16) / 2 (5.96-5.86) x (254.66+255.16) / 2 (5.00-5.96) x (254.66+254.66) / 2	219.44 25.49 -244.47		
5	E1	(-5.00--5.94) x (255.89+255.78) / 2 (-6.04--5.00) x (255.28+255.28) / 2 (-5.94--6.04) x (255.78+255.28) / 2	240.48 -265.49 25.55	0.46	
5	E2	(5.89-5.00) x (256.01+256.07) / 2 (5.98-5.89) x (255.57+256.01) / 2 (5.00-5.98) x (255.57+255.57) / 2	227.88 23.02 -250.46		
6	E1	(-5.00--5.87) x (258.13+258.10) / 2 (-5.97--5.00) x (257.61+257.61) / 2 (-5.87--5.97) x (258.10+257.61) / 2	224.56 -249.88 25.79	0.44	
6	E2	(5.90-5.00) x (257.81+257.98) / 2 (5.99-5.90) x (257.32+257.81) / 2 (5.00-5.99) x (257.32+257.32) / 2	232.11 23.18 -254.75		
7	E1	(-5.00--5.83) x (260.41+260.58) / 2 (-6.02--5.00) x (259.63+259.63) / 2 (-5.83--6.02) x (260.58+259.63) / 2	216.21 -264.82 49.42	0.54	
7	E2	(5.87-5.00) x (260.04+260.05) / 2 (5.97-5.87) x (259.55+260.04) / 2 (5.00-5.97) x (259.55+259.55) / 2	226.24 25.98 -251.76		
8	E1	(-5.00--5.86) x (261.13+261.11) / 2 (-5.95--5.00) x (260.65+260.65) / 2 (-5.86--5.95) x (261.11+260.65) / 2	224.56 -247.62 23.48	0.47	
8	E2	(5.88-5.00) x (261.14+261.17) / 2 (5.97-5.88) x (260.66+261.14) / 2 (5.00-5.97) x (260.66+260.66) / 2	229.82 23.48 -252.84		
9	E1	(-5.00--5.86) x (261.22+261.22) / 2 (-5.96--5.00) x (260.72+260.72) / 2 (-5.86--5.96) x (261.22+260.72) / 2	224.65 -250.29 26.10	0.46	
9	E2	(5.91-5.00) x (260.96+261.04) / 2 (6.00-5.91) x (260.47+260.96) / 2 (5.00-6.00) x (260.47+260.47) / 2	237.51 23.46 -260.47		
A RIPORTARE mq					

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 7	
SCAVO FONDAZIONE MURO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
RIPORTO mq					
10	E1	$(-5.00--5.73) \times (260.07+260.16) / 2$ $(-5.90--5.00) \times (259.31+259.31) / 2$ $(-5.73--5.90) \times (260.16+259.31) / 2$	189.88 -233.38 44.15	0.65	
10	E2	$(5.87-5.00) \times (259.82+259.84) / 2$ $(5.96-5.87) \times (259.33+259.82) / 2$ $(5.00-5.96) \times (259.33+259.33) / 2$	226.05 23.36 -248.96	0.45	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 8	
MURO A SECCO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	F1	(-5.70--5.00) x (257.72+257.72) / 2 (-5.97--5.70) x (256.37+257.72) / 2 (-5.00--5.97) x (256.37+256.37) / 2	-180.40 -69.40 248.68	1.12	
1	F2	(5.70-5.00) x (257.78+257.78) / 2 (5.98-5.70) x (256.40+257.78) / 2 (5.00-5.98) x (256.40+256.40) / 2	180.45 71.99 -251.27		
2	F1	(-5.70--5.00) x (257.09+257.09) / 2 (-6.00--5.70) x (255.59+257.09) / 2 (-5.00--6.00) x (255.59+255.59) / 2	-179.96 -76.90 255.59	1.17	
2	F2	(5.70-5.00) x (257.61+257.61) / 2 (6.12-5.70) x (255.52+257.61) / 2 (5.00-6.12) x (255.52+255.52) / 2	180.33 107.76 -286.18	1.27	
3	F1	(-5.70--5.00) x (256.39+256.39) / 2 (-5.96--5.70) x (255.10+256.39) / 2 (-5.00--5.96) x (255.10+255.10) / 2	-179.47 -66.49 244.90	1.91	
3	F2	(5.70-5.00) x (256.98+256.98) / 2 (6.11-5.70) x (254.95+256.98) / 2 (5.00-6.11) x (254.95+254.95) / 2	179.89 104.95 -282.99	1.06	
4	F1	(-5.70--5.00) x (256.03+256.03) / 2 (-5.96--5.70) x (254.75+256.03) / 2 (-5.00--5.96) x (254.75+254.75) / 2	-179.22 -66.40 244.56	1.85	
4	F2	(5.70-5.00) x (255.94+255.94) / 2 (5.96-5.70) x (254.66+255.94) / 2 (5.00-5.96) x (254.66+254.66) / 2	179.16 66.38 -244.47	1.06	
5	F1	(-5.70--5.00) x (256.99+256.99) / 2 (-6.04--5.70) x (255.28+256.99) / 2 (-5.00--6.04) x (255.28+255.28) / 2	-179.89 -87.09 265.49	1.07	
5	F2	(5.70-5.00) x (256.95+256.95) / 2 (5.98-5.70) x (255.57+256.95) / 2 (5.00-5.98) x (255.57+255.57) / 2	179.87 71.75 -250.46	1.49	
6	F1	(-5.70--5.00) x (258.96+258.96) / 2 (-5.97--5.70) x (257.61+258.96) / 2 (-5.00--5.97) x (257.61+257.61) / 2	-181.27 -69.74 249.88	1.16	
6	F2	(5.70-5.00) x (258.79+258.79) / 2 (5.99-5.70) x (257.32+258.79) / 2 (5.00-5.99) x (257.32+257.32) / 2	181.15 74.84 -254.75	1.13	
7	F1	(-5.70--5.00) x (261.23+261.23) / 2 (-6.02--5.70) x (259.63+261.23) / 2 (-5.00--6.02) x (259.63+259.63) / 2	-182.86 -83.34 264.82	1.24	
7	F2	(5.70-5.00) x (260.90+260.90) / 2 (5.97-5.70) x (259.55+260.90) / 2 (5.00-5.97) x (259.55+259.55) / 2	182.63 70.26 -251.76	1.38	
8	F1	(-5.70--5.00) x (261.90+261.90) / 2 (-5.95--5.70) x (260.65+261.90) / 2 (-5.00--5.95) x (260.65+260.65) / 2	-183.33 -65.32 247.62	1.13	
8	F2	(5.70-5.00) x (262.04+262.04) / 2 (5.97-5.70) x (260.66+262.04) / 2 (5.00-5.97) x (260.66+260.66) / 2	183.43 70.56 -252.84	1.03	
9	F1	(-5.70--5.00) x (262.00+262.00) / 2 (-5.96--5.70) x (260.72+262.00) / 2 (-5.00--5.96) x (260.72+260.72) / 2	-183.40 -67.95 250.29	1.15	
9	F2	(5.70-5.00) x (262.00+262.00) / 2 (6.00-5.70) x (260.47+262.00) / 2 (5.00-6.00) x (260.47+260.47) / 2	183.40 78.37 -260.47	1.06	
10	F1	(-5.70--5.00) x (260.31+260.31) / 2	-182.22	1.30	
A RIPORTARE mq			-182.22		

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 9	
MURO A SECCO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
RIPORTO mq			-182.22		
10	F2	$(-5.90--5.70) \times (259.31+260.31) / 2$	-51.96	0.80	
		$(-5.00--5.90) \times (259.31+259.31) / 2$	233.38		
		$(5.70-5.00) \times (260.65+260.65) / 2$	182.46	1.10	
		$(5.96-5.70) \times (259.33+260.65) / 2$	67.60		
		$(5.00-5.96) \times (259.33+259.33) / 2$	-248.96		
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 10	
STABILIZZATO MARCIAPIEDE					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	G1	(-3.65--5.00) x (256.84+256.84) / 2 (-3.75--3.65) x (256.72+256.72) / 2 (-5.00--3.75) x (256.72+256.72) / 2	346.73 -25.67 -320.90	0.16	
1	G2	(3.65-3.75) x (256.78+256.78) / 2 (5.00-3.65) x (256.90+256.90) / 2 (3.75-5.00) x (256.78+256.78) / 2	-25.68 346.82 -320.97		
2	G1	(-3.65--5.00) x (256.21+256.21) / 2 (-3.75--3.65) x (256.09+256.09) / 2 (-5.00--3.75) x (256.09+256.09) / 2	345.88 -25.61 -320.11	0.17	
2	G2	(3.65-3.75) x (255.91+255.91) / 2 (5.00-3.65) x (256.03+256.03) / 2 (3.75-5.00) x (255.91+255.91) / 2	-25.59 345.64 -319.89		
3	G1	(-3.65--5.00) x (255.36+255.36) / 2 (-3.75--3.65) x (255.24+255.24) / 2 (-5.00--3.75) x (255.24+255.24) / 2	344.74 -25.52 -319.05	0.17	
3	G2	(3.65-3.75) x (255.29+255.29) / 2 (5.00-3.65) x (255.41+255.41) / 2 (3.75-5.00) x (255.29+255.29) / 2	-25.53 344.80 -319.11		
4	G1	(-3.65--5.00) x (255.38+255.38) / 2 (-3.75--3.65) x (255.26+255.26) / 2 (-5.00--3.75) x (255.26+255.26) / 2	344.76 -25.53 -319.07	0.16	
4	G2	(3.65-3.75) x (255.44+255.44) / 2 (5.00-3.65) x (255.56+255.56) / 2 (3.75-5.00) x (255.44+255.44) / 2	-25.54 345.01 -319.30		
5	G1	(-3.65--5.00) x (256.30+256.30) / 2 (-3.75--3.65) x (256.18+256.18) / 2 (-5.00--3.75) x (256.18+256.18) / 2	346.01 -25.62 -320.23	0.16	
5	G2	(3.65-3.75) x (256.18+256.18) / 2 (5.00-3.65) x (256.30+256.30) / 2 (3.75-5.00) x (256.18+256.18) / 2	-25.62 346.01 -320.23		
6	G1	(-3.65--5.00) x (258.03+258.03) / 2 (-3.75--3.65) x (257.91+257.91) / 2 (-5.00--3.75) x (257.91+257.91) / 2	348.34 -25.79 -322.39	0.16	
6	G2	(3.65-3.75) x (257.91+257.91) / 2 (5.00-3.65) x (258.03+258.03) / 2 (3.75-5.00) x (257.91+257.91) / 2	-25.79 348.34 -322.39		
7	G1	(-3.65--5.00) x (260.06+260.06) / 2 (-3.75--3.65) x (259.94+259.94) / 2 (-5.00--3.75) x (259.94+259.94) / 2	351.08 -25.99 -324.93	0.16	
7	G2	(3.65-3.75) x (259.94+259.94) / 2 (5.00-3.65) x (260.06+260.06) / 2 (3.75-5.00) x (259.94+259.94) / 2	-25.99 351.08 -324.93		
8	G1	(-3.65--5.00) x (261.36+261.36) / 2 (-3.75--3.65) x (261.24+261.24) / 2 (-5.00--3.75) x (261.24+261.24) / 2	352.84 -26.12 -326.55	0.17	
8	G2	(3.65-3.75) x (261.24+261.24) / 2 (5.00-3.65) x (261.36+261.36) / 2 (3.75-5.00) x (261.24+261.24) / 2	-26.12 352.84 -326.55		
9	G1	(-3.65--5.00) x (261.01+261.01) / 2 (-3.75--3.65) x (260.89+260.89) / 2 (-5.00--3.75) x (260.89+260.89) / 2	352.36 -26.09 -326.11	0.16	
9	G2	(3.65-3.75) x (260.97+260.97) / 2 (5.00-3.65) x (261.09+261.09) / 2 (3.75-5.00) x (260.97+260.97) / 2	-26.10 352.47 -326.21		
10	G1	(-3.65--5.00) x (259.68+259.68) / 2	350.57	0.16	
A RIPORTARE mq			350.57		

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 11	
STABILIZZATO MARCIAPIEDE					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
RIPORTO mq			350.57		
10	G2	$(-3.75--3.65) \times (259.56+259.56) / 2$	-25.96	0.16	
		$(-5.00--3.75) \times (259.56+259.56) / 2$	-324.45		
		$(3.65-3.75) \times (259.80+259.80) / 2$	-25.98	0.16	
		$(5.00-3.65) \times (259.92+259.92) / 2$	350.89		
		$(3.75-5.00) \times (259.80+259.80) / 2$	-324.75		
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 12	
MAGRONE					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	H1	(-5.00--3.65) x (256.94+256.94) / 2 (-3.65--5.00) x (256.84+256.84) / 2	-346.87 346.73	0.14	
1	H2	(3.75-3.50) x (256.78+256.78) / 2 (3.50-3.75) x (256.68+256.68) / 2	64.19 -64.17	0.02	
1	H3	(5.00-3.65) x (257.00+257.00) / 2 (3.65-5.00) x (256.90+256.90) / 2	346.95 -346.82	0.13	
2	H1	(-5.00--3.65) x (256.31+256.31) / 2 (-3.65--5.00) x (256.21+256.21) / 2	-346.02 345.88	0.14	
2	H2	(5.00-3.65) x (256.13+256.13) / 2 (3.65-5.00) x (256.03+256.03) / 2	345.78 -345.64	0.14	
2	H3	(3.75-3.50) x (255.91+255.91) / 2 (3.50-3.75) x (255.81+255.81) / 2	63.98 -63.95	0.03	
3	H1	(-5.00--3.65) x (255.46+255.46) / 2 (-3.65--5.00) x (255.36+255.36) / 2	-344.87 344.74	0.13	
3	H2	(5.00-3.65) x (255.51+255.51) / 2 (3.65-5.00) x (255.41+255.41) / 2	344.94 -344.80	0.14	
3	H3	(3.75-3.50) x (255.29+255.29) / 2 (3.50-3.75) x (255.19+255.19) / 2	63.82 -63.80	0.02	
4	H1	(-5.00--3.65) x (255.48+255.48) / 2 (-3.65--5.00) x (255.38+255.38) / 2	-344.90 344.76	0.14	
4	H2	(5.00-3.65) x (255.66+255.66) / 2 (3.65-5.00) x (255.56+255.56) / 2	345.14 -345.01	0.13	
4	H3	(3.75-3.50) x (255.44+255.44) / 2 (3.50-3.75) x (255.34+255.34) / 2	63.86 -63.84	0.02	
5	H1	(-5.00--3.65) x (256.40+256.40) / 2 (-3.65--5.00) x (256.30+256.30) / 2	-346.14 346.01	0.13	
5	H2	(5.00-3.65) x (256.40+256.40) / 2 (3.65-5.00) x (256.30+256.30) / 2	346.14 -346.01	0.13	
5	H3	(3.75-3.50) x (256.18+256.18) / 2 (3.50-3.75) x (256.08+256.08) / 2	64.05 -64.02	0.03	
6	H1	(-5.00--3.65) x (258.13+258.13) / 2 (-3.65--5.00) x (258.03+258.03) / 2	-348.48 348.34	0.14	
6	H2	(5.00-3.65) x (258.13+258.13) / 2 (3.65-5.00) x (258.03+258.03) / 2	348.48 -348.34	0.14	
6	H3	(3.75-3.50) x (257.91+257.91) / 2 (3.50-3.75) x (257.81+257.81) / 2	64.48 -64.45	0.03	
7	H1	(-5.00--3.65) x (260.16+260.16) / 2 (-3.65--5.00) x (260.06+260.06) / 2	-351.22 351.08	0.14	
7	H2	(5.00-3.65) x (260.16+260.16) / 2 (3.65-5.00) x (260.06+260.06) / 2	351.22 -351.08	0.14	
7	H3	(3.75-3.50) x (259.94+259.94) / 2 (3.50-3.75) x (259.84+259.84) / 2	64.98 -64.96	0.02	
8	H1	(-5.00--3.65) x (261.46+261.46) / 2 (-3.65--5.00) x (261.36+261.36) / 2	-352.97 352.84	0.13	
8	H2	(5.00-3.65) x (261.46+261.46) / 2 (3.65-5.00) x (261.36+261.36) / 2	352.97 -352.84	0.13	
8	H3	(3.75-3.50) x (261.24+261.24) / 2 (3.50-3.75) x (261.14+261.14) / 2	65.31 -65.28	0.03	
9	H1	(-5.00--3.65) x (261.11+261.11) / 2	-352.50		
A RIPORTARE mq			-352.50		

		CALCOLO DELLE AREE				Foglio n. 13	
MAGRONE							
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO		AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE	
RIPORTO mq				-352.50			
9	H2	(-3.65--5.00) x (261.01+261.01) / 2		352.36	0.14		
		(5.00-3.65) x (261.19+261.19) / 2		352.61			
		(3.65-5.00) x (261.09+261.09) / 2		-352.47			
9	H3	(3.75-3.50) x (260.97+260.97) / 2		65.24	0.14		
		(3.50-3.75) x (260.87+260.87) / 2		-65.22			
10	H1	(-5.00--3.65) x (259.78+259.78) / 2		-350.70	0.02		
		(-3.65--5.00) x (259.68+259.68) / 2		350.57			
10	H2	(5.00-3.65) x (260.02+260.02) / 2		351.03	0.13		
		(3.65-5.00) x (259.92+259.92) / 2		-350.89			
10	H3	(3.75-3.50) x (259.80+259.80) / 2		64.95	0.14		
		(3.50-3.75) x (259.70+259.70) / 2		-64.92			
					0.03		
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa					

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 14	
RIEMPIMENTO					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
1	I1	(3.07-2.13) x (256.43+256.43) / 2 (2.13-3.07) x (256.50+256.50) / 2	241.04 -241.11	0.07	
1	I2	(-1.71--3.08) x (256.39+256.39) / 2 (-3.08--1.71) x (256.44+256.48) / 2	351.25 -351.35	0.10	
2	I1	(3.06-1.93) x (255.60+255.60) / 2 (1.93-3.06) x (255.66+255.63) / 2	288.83 -288.88	0.05	
2	I2	(-4.26--2.88) x (255.67+255.67) / 2 (-3.75--4.26) x (256.09+256.09) / 2 (-3.50--3.75) x (255.99+255.99) / 2 (-2.88--3.50) x (255.78+255.80) / 2	-352.82 130.61 64.00 158.59	0.38	
3	I1	(2.40-1.27) x (254.93+254.93) / 2 (1.27-2.40) x (254.99+255.00) / 2	288.07 -288.14	0.07	
3	I2	(-4.27--3.50) x (255.01+255.01) / 2 (-3.75--4.27) x (255.24+255.24) / 2 (-3.50--3.75) x (255.14+255.14) / 2	-196.36 132.72 63.78	0.14	
4	I1	(2.71-1.72) x (254.69+254.69) / 2 (1.72-2.71) x (254.95+254.94) / 2	252.14 -252.40	0.26	
4	I2	(-4.17--3.50) x (255.04+255.04) / 2 (-3.75--4.17) x (255.26+255.26) / 2 (-3.50--3.75) x (255.16+255.16) / 2	-170.88 107.21 63.79	0.12	
5	I1	(4.34-3.54) x (255.65+255.65) / 2 (3.75-4.34) x (256.18+256.18) / 2 (3.54-3.75) x (256.08+256.08) / 2	204.52 -151.15 -53.78	0.41	
5	I2	(-1.08--2.24) x (255.73+255.73) / 2 (-2.24--1.08) x (255.86+255.84) / 2	296.65 -296.79	0.14	
6	I1	(5.00-4.48) x (257.91+257.91) / 2 (4.48-5.00) x (257.41+257.42) / 2	134.11 -133.86	0.25	
6	I2	(-2.34--1.48) x (257.62+257.62) / 2 (-1.48--2.34) x (257.67+257.65) / 2	-221.55 221.59	0.04	
7	I2	(-3.75--3.63) x (259.84+259.84) / 2 (-5.00--3.75) x (259.94+259.94) / 2 (-6.02--5.00) x (259.63+259.63) / 2 (-5.83--6.02) x (260.58+259.63) / 2 (-6.57--5.83) x (260.73+260.58) / 2 (-3.63--6.57) x (259.53+259.53) / 2	-31.18 -324.93 -264.82 49.42 -192.88 763.02	1.37	
7	I1	(1.37-0.58) x (259.60+259.60) / 2 (0.58-1.37) x (259.72+259.70) / 2	205.08 -205.17	0.09	
8	I1	(2.34-1.56) x (260.73+260.73) / 2 (1.56-2.34) x (261.00+260.98) / 2	203.37 -203.57	0.20	
8	I2	(-3.75--3.64) x (261.14+261.14) / 2 (-4.00--3.75) x (261.16+261.15) / 2 (-4.51--4.00) x (261.14+261.16) / 2 (-3.64--4.51) x (260.65+260.65) / 2	-28.73 -65.29 -133.19 226.77	0.44	
9	I1	(2.33-3.28) x (260.64+260.64) / 2 (3.28-2.33) x (260.68+260.68) / 2	-247.61 247.65	0.04	
9	I2	(-3.75--3.50) x (260.79+260.79) / 2 (-3.79--3.75) x (260.89+260.89) / 2 (-3.50--3.79) x (260.75+260.75) / 2	-65.20 -10.44 75.62	0.02	
10	I1	(5.00-4.30) x (259.33+259.33) / 2 (4.30-5.00) x (259.80+259.80) / 2	181.53 -181.86	0.33	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE				Foglio n. 15	
USURA							
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO		LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE	
1	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
2	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50			
3	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
4	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
5	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
6	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
7	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
8	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
9	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
10	a1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)		3.50 3.50	7.00		
		</					

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE		Foglio n. 16	
BINDER					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE
1	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
2	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
3	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
4	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
5	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
6	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
7	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
8	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
9	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	
10	b1	(0.00--3.50) (3.50-0.00)	3.50 3.50	7.00	

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE				Foglio n. 17	
BASE							
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE		
1	c1	(-0.71--3.50)	2.79				
1	c2	(3.50-1.13)	2.37	2.79			
2	c1	(3.50-0.93)	2.57	2.37			
2	c2	(-1.88--3.50)	1.62	2.57			
3	c1	(3.50-0.27)	3.23	1.62			
3	c2	(-1.90--3.50)	1.60	3.23			
4	c1	(0.00--3.50)	3.50	1.60			
		(3.50-0.00)	3.50				
5	c1	(0.00--3.50)	3.50	7.00			
		(3.50-0.00)	3.50				
6	c1	(-0.48--3.50)	3.02	7.00			
6	c2	(3.50-2.98)	0.52	3.02			
7	c1	(-2.63--3.50)	0.87	0.52			
7	c2	(0.00--0.42)	0.42	0.87			
		(3.50-0.00)	3.50				
8	c1	(0.00--3.50)	3.50	3.92			
		(3.50-0.00)	3.50				
9	c1	(3.50-1.33)	2.17	7.00			
9	c2	(-1.87--3.50)	1.63	2.17			
10	c1	(-1.54--3.50)	1.96	1.63			
10	c2	(3.50-2.81)	0.69	1.96			
		(3.50-3.50)	0.00				
				0.69			
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa					

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE				Foglio n. 18	
FRESATURA							
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO		LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE	
1	d1	(0.00--0.71) (1.13-0.00)		0.71 1.13	1.84		
2	d1	(0.00--1.88) (0.93-0.00)		1.88 0.93	2.81		
3	d1	(0.00--1.90) (0.27-0.00)		1.90 0.27	2.17		
4	d1	(0.00--1.91) (0.72-0.00)		1.91 0.72	2.63		
5	d1	(-0.02--0.08) (0.00--0.02) (1.39-0.00) (2.50-1.39)		0.06 0.02 1.39 1.11	2.58		
6	d1	(0.00--0.48) (2.98-0.00)		0.48 2.98	3.46		
7	d1	(-0.42--2.63)		2.21	2.21		
8	d1	(-0.83--2.64) (0.56--0.83)		1.81 1.39	3.20		
9	d1	(0.00--1.87) (1.33-0.00)		1.87 1.33	3.20		
10	d1	(0.00--1.54) (2.81-0.00)		1.54 2.81	4.35		
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa					

		CALCOLO DELLE LUNGHEZZE		Foglio n. 19	
MARCIAPIEDE					
N. SEZIONE	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE ml	LUNGHEZZA FIGURA ml	NOTE
1	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
1	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
2	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
2	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
3	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
3	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
4	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
4	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
5	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
5	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
6	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
6	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
7	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
7	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
8	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
8	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
9	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
9	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
10	e2	(-5.00--3.65)	1.35	1.35	
10	e1	(3.65-5.00)	1.35	1.35	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		COMPUTO DEI VOLUMI					Foglio n. 20	
RILEVATO								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
3	4	4	A1	0.38	50.00	25.00	9.500	9.500
4	5	4	A1	0.38	50.00	25.00	9.500	
		5	A1	0.28	50.00	25.00	7.000	
		5	A2	0.10	50.00	25.00	2.500	
5	6	5	A1	0.28	50.00	25.00	7.000	19.000
		5	A2	0.10	50.00	25.00	2.500	
7	8	8	A1	0.12	50.00	25.00	3.000	9.500
		8	A2	0.06	50.00	25.00	1.500	
8	9	8	A1	0.12	50.00	25.00	3.000	4.500
		8	A2	0.06	50.00	25.00	1.500	
								4.500

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 21			
STERRO								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	B1	1.37	50.00	25.00	34.250	118.750
		1	B2	1.24	50.00	25.00	31.000	
		2	B1	0.71	50.00	25.00	17.750	
		2	B2	1.43	50.00	25.00	35.750	
2	3	2	B1	0.71	50.00	25.00	17.750	128.500
		2	B2	1.43	50.00	25.00	35.750	
		3	B1	1.69	50.00	25.00	42.250	
		3	B2	1.31	50.00	25.00	32.750	
3	4	3	B1	1.69	50.00	25.00	42.250	104.500
		3	B2	1.31	50.00	25.00	32.750	
		4	B1	0.68	50.00	25.00	17.000	
		4	B2	0.50	50.00	25.00	12.500	
4	5	4	B1	0.68	50.00	25.00	17.000	64.750
		4	B2	0.50	50.00	25.00	12.500	
		5	B1	1.12	50.00	25.00	28.000	
		5	B2	0.29	50.00	25.00	7.250	
5	6	5	B1	1.12	50.00	25.00	28.000	94.500
		5	B2	0.29	50.00	25.00	7.250	
		6	B1	0.49	50.00	25.00	12.250	
		6	B2	1.88	50.00	25.00	47.000	
6	7	6	B1	0.49	50.00	25.00	12.250	124.750
		6	B2	1.88	50.00	25.00	47.000	
		7	B1	1.72	50.00	25.00	43.000	
		7	B2	0.90	50.00	25.00	22.500	
7	8	7	B1	1.72	50.00	25.00	43.000	87.250
		7	B2	0.90	50.00	25.00	22.500	
		8	B1	0.15	50.00	25.00	3.750	
		8	B2	0.72	50.00	25.00	18.000	
8	9	8	B1	0.15	50.00	25.00	3.750	91.000
		8	B2	0.72	50.00	25.00	18.000	
		9	B1	1.21	50.00	25.00	30.250	
		9	B2	1.56	50.00	25.00	39.000	
9	10	9	B1	1.21	36.59	18.29	22.131	86.877
		9	B2	1.56	36.59	18.29	28.532	
		10	B1	0.35	36.59	18.29	6.401	
		10	B2	1.63	36.59	18.29	29.813	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			900.877

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 22			
FONDAZIONE								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	C1	0.69	50.00	25.00	17.250	58.750
		1	C2	0.60	50.00	25.00	15.000	
		2	C1	0.65	50.00	25.00	16.250	
		2	C2	0.41	50.00	25.00	10.250	
2	3	2	C1	0.65	50.00	25.00	16.250	55.250
		2	C2	0.41	50.00	25.00	10.250	
		3	C1	0.81	50.00	25.00	20.250	
		3	C2	0.34	50.00	25.00	8.500	
3	4	3	C1	0.81	50.00	25.00	20.250	71.250
		3	C2	0.34	50.00	25.00	8.500	
		4	C1	1.30	50.00	25.00	32.500	
		4	C2	0.40	50.00	25.00	10.000	
4	5	4	C1	1.30	50.00	25.00	32.500	83.250
		4	C2	0.40	50.00	25.00	10.000	
		5	C1	1.63	50.00	25.00	40.750	
5	6	5	C1	1.63	50.00	25.00	40.750	63.000
		6	C1	0.13	50.00	25.00	3.250	
		6	C2	0.76	50.00	25.00	19.000	
6	7	6	C1	0.13	50.00	25.00	3.250	52.250
		6	C2	0.76	50.00	25.00	19.000	
		7	C1	0.98	50.00	25.00	24.500	
		7	C2	0.22	50.00	25.00	5.500	
7	8	7	C1	0.98	50.00	25.00	24.500	62.000
		7	C2	0.22	50.00	25.00	5.500	
		8	C1	1.28	50.00	25.00	32.000	
8	9	8	C1	1.28	50.00	25.00	32.000	55.750
		9	C1	0.54	50.00	25.00	13.500	
		9	C2	0.41	50.00	25.00	10.250	
9	10	9	C1	0.54	36.59	18.29	9.877	26.338
		9	C2	0.41	36.59	18.29	7.499	
		10	C1	0.49	36.59	18.29	8.962	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			527.838

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 23			
DEMOLIZIONE MURO A SECCO								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	D1	1.85	50.00	25.00	46.250	182.250
		1	D2	1.23	50.00	25.00	30.750	
		2	D1	2.27	50.00	25.00	56.750	
		2	D2	1.94	50.00	25.00	48.500	
2	3	2	D1	2.27	50.00	25.00	56.750	211.000
		2	D2	1.94	50.00	25.00	48.500	
		3	D1	1.91	50.00	25.00	47.750	
		3	D2	2.32	50.00	25.00	58.000	
3	4	3	D1	1.91	50.00	25.00	47.750	168.250
		3	D2	2.32	50.00	25.00	58.000	
		4	D1	1.26	50.00	25.00	31.500	
		4	D2	1.24	50.00	25.00	31.000	
4	5	4	D1	1.26	50.00	25.00	31.500	125.500
		4	D2	1.24	50.00	25.00	31.000	
		5	D1	1.48	50.00	25.00	37.000	
		5	D2	1.04	50.00	25.00	26.000	
5	6	5	D1	1.48	50.00	25.00	37.000	121.750
		5	D2	1.04	50.00	25.00	26.000	
		6	D1	1.16	50.00	25.00	29.000	
		6	D2	1.19	50.00	25.00	29.750	
6	7	6	D1	1.16	50.00	25.00	29.000	209.500
		6	D2	1.19	50.00	25.00	29.750	
		7	D1	5.00	50.00	25.00	125.000	
		7	D2	1.03	50.00	25.00	25.750	
7	8	7	D1	5.00	50.00	25.00	125.000	203.250
		7	D2	1.03	50.00	25.00	25.750	
		8	D1	1.08	50.00	25.00	27.000	
		8	D2	1.02	50.00	25.00	25.500	
8	9	8	D1	1.08	50.00	25.00	27.000	113.500
		8	D2	1.02	50.00	25.00	25.500	
		9	D1	1.15	50.00	25.00	28.750	
		9	D2	1.29	50.00	25.00	32.250	
9	10	9	D1	1.15	36.59	18.29	21.033	67.672
		9	D2	1.29	36.59	18.29	23.594	
		10	D1	1.26	36.59	18.29	23.045	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			1402.672

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 24			
SCAVO FONDAZIONE MURO								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	E1	0.47	50.00	25.00	11.750	49.000
		1	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
		2	E1	0.48	50.00	25.00	12.000	
		2	E2	0.55	50.00	25.00	13.750	
2	3	2	E1	0.48	50.00	25.00	12.000	50.250
		2	E2	0.55	50.00	25.00	13.750	
		3	E1	0.45	50.00	25.00	11.250	
		3	E2	0.53	50.00	25.00	13.250	
3	4	3	E1	0.45	50.00	25.00	11.250	47.250
		3	E2	0.53	50.00	25.00	13.250	
		4	E1	0.45	50.00	25.00	11.250	
		4	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
4	5	4	E1	0.45	50.00	25.00	11.250	47.250
		4	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
		5	E1	0.54	50.00	25.00	13.500	
		5	E2	0.44	50.00	25.00	11.000	
5	6	5	E1	0.54	50.00	25.00	13.500	49.750
		5	E2	0.44	50.00	25.00	11.000	
		6	E1	0.47	50.00	25.00	11.750	
		6	E2	0.54	50.00	25.00	13.500	
6	7	6	E1	0.47	50.00	25.00	11.750	57.000
		6	E2	0.54	50.00	25.00	13.500	
		7	E1	0.81	50.00	25.00	20.250	
		7	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
7	8	7	E1	0.81	50.00	25.00	20.250	53.750
		7	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
		8	E1	0.42	50.00	25.00	10.500	
		8	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
8	9	8	E1	0.42	50.00	25.00	10.500	46.000
		8	E2	0.46	50.00	25.00	11.500	
		9	E1	0.46	50.00	25.00	11.500	
		9	E2	0.50	50.00	25.00	12.500	
9	10	9	E1	0.46	36.59	18.29	8.413	37.677
		9	E2	0.50	36.59	18.29	9.145	
		10	E1	0.65	36.59	18.29	11.889	
		10	E2	0.45	36.59	18.29	8.230	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			437.927

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 25			
MURO A SECCO								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	F1	1.12	50.00	25.00	28.000	136.750
		1	F2	1.17	50.00	25.00	29.250	
		2	F1	1.27	50.00	25.00	31.750	
		2	F2	1.91	50.00	25.00	47.750	
2	3	2	F1	1.27	50.00	25.00	31.750	152.250
		2	F2	1.91	50.00	25.00	47.750	
		3	F1	1.06	50.00	25.00	26.500	
		3	F2	1.85	50.00	25.00	46.250	
3	4	3	F1	1.06	50.00	25.00	26.500	126.000
		3	F2	1.85	50.00	25.00	46.250	
		4	F1	1.06	50.00	25.00	26.500	
		4	F2	1.07	50.00	25.00	26.750	
4	5	4	F1	1.06	50.00	25.00	26.500	119.500
		4	F2	1.07	50.00	25.00	26.750	
		5	F1	1.49	50.00	25.00	37.250	
		5	F2	1.16	50.00	25.00	29.000	
5	6	5	F1	1.49	50.00	25.00	37.250	125.500
		5	F2	1.16	50.00	25.00	29.000	
		6	F1	1.13	50.00	25.00	28.250	
		6	F2	1.24	50.00	25.00	31.000	
6	7	6	F1	1.13	50.00	25.00	28.250	122.000
		6	F2	1.24	50.00	25.00	31.000	
		7	F1	1.38	50.00	25.00	34.500	
		7	F2	1.13	50.00	25.00	28.250	
7	8	7	F1	1.38	50.00	25.00	34.500	117.250
		7	F2	1.13	50.00	25.00	28.250	
		8	F1	1.03	50.00	25.00	25.750	
		8	F2	1.15	50.00	25.00	28.750	
8	9	8	F1	1.03	50.00	25.00	25.750	113.500
		8	F2	1.15	50.00	25.00	28.750	
		9	F1	1.06	50.00	25.00	26.500	
		9	F2	1.30	50.00	25.00	32.500	
9	10	9	F1	1.06	36.59	18.29	19.387	77.915
		9	F2	1.30	36.59	18.29	23.777	
		10	F1	0.80	36.59	18.29	14.632	
		10	F2	1.10	36.59	18.29	20.119	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			1090.665

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 26			
STABILIZZATO MARCIAPIEDE								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	16.250
		1	G2	0.17	50.00	25.00	4.250	
		2	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	
		2	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
2	3	2	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	16.250
		2	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
		3	G1	0.17	50.00	25.00	4.250	
		3	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
3	4	3	G1	0.17	50.00	25.00	4.250	16.500
		3	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
		4	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	
		4	G2	0.17	50.00	25.00	4.250	
4	5	4	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	16.250
		4	G2	0.17	50.00	25.00	4.250	
		5	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	
		5	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
5	6	5	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	16.000
		5	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
		6	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	
		6	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
6	7	6	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	16.000
		6	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
		7	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	
		7	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
7	8	7	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	16.500
		7	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
		8	G1	0.17	50.00	25.00	4.250	
		8	G2	0.17	50.00	25.00	4.250	
8	9	8	G1	0.17	50.00	25.00	4.250	16.500
		8	G2	0.17	50.00	25.00	4.250	
		9	G1	0.16	50.00	25.00	4.000	
		9	G2	0.16	50.00	25.00	4.000	
9	10	9	G1	0.16	36.59	18.29	2.926	11.704
		9	G2	0.16	36.59	18.29	2.926	
		10	G1	0.16	36.59	18.29	2.926	
		10	G2	0.16	36.59	18.29	2.926	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			141.954

		COMPUTO DEI VOLUMI					Foglio n. 27	
MAGRONE								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	15.000
		1	H2	0.02	50.00	25.00	0.500	
		1	H3	0.13	50.00	25.00	3.250	
		2	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	
		2	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		2	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
2	3	2	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	15.000
		2	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		2	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
		3	H1	0.13	50.00	25.00	3.250	
		3	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		3	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
3	4	3	H1	0.13	50.00	25.00	3.250	15.000
		3	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		3	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
		4	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	
		4	H2	0.13	50.00	25.00	3.250	
		4	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
4	5	4	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	14.500
		4	H2	0.13	50.00	25.00	3.250	
		4	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
		5	H1	0.13	50.00	25.00	3.250	
		5	H2	0.13	50.00	25.00	3.250	
		5	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
5	6	5	H1	0.13	50.00	25.00	3.250	14.500
		5	H2	0.13	50.00	25.00	3.250	
		5	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
		6	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	
		6	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		6	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
6	7	6	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	15.000
		6	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		6	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
		7	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	
		7	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		7	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
7	8	7	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	15.250
		7	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		7	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
		8	H1	0.13	50.00	25.00	3.250	
		8	H2	0.13	50.00	25.00	3.250	
		8	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
8	9	8	H1	0.13	50.00	25.00	3.250	14.750
		8	H2	0.13	50.00	25.00	3.250	
		8	H3	0.03	50.00	25.00	0.750	
		9	H1	0.14	50.00	25.00	3.500	
		9	H2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		9	H3	0.02	50.00	25.00	0.500	
9	10	9	H1	0.14	36.59	18.29	2.561	14.750
		9	H2	0.14	36.59	18.29	2.561	
		9	H3	0.02	36.59	18.29	0.366	
		10	H1	0.13	36.59	18.29	2.378	
		10	H2	0.14	36.59	18.29	2.561	
		10	H3	0.03	36.59	18.29	0.549	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			129.726

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 28			
RIEMPIMENTO								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	I1	0.07	50.00	25.00	1.750	15.000
		1	I2	0.10	50.00	25.00	2.500	
		2	I1	0.05	50.00	25.00	1.250	
		2	I2	0.38	50.00	25.00	9.500	
2	3	2	I1	0.05	50.00	25.00	1.250	16.000
		2	I2	0.38	50.00	25.00	9.500	
		3	I1	0.07	50.00	25.00	1.750	
		3	I2	0.14	50.00	25.00	3.500	
3	4	3	I1	0.07	50.00	25.00	1.750	14.750
		3	I2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		4	I1	0.26	50.00	25.00	6.500	
		4	I2	0.12	50.00	25.00	3.000	
4	5	4	I1	0.26	50.00	25.00	6.500	23.250
		4	I2	0.12	50.00	25.00	3.000	
		5	I1	0.41	50.00	25.00	10.250	
		5	I2	0.14	50.00	25.00	3.500	
5	6	5	I1	0.41	50.00	25.00	10.250	21.000
		5	I2	0.14	50.00	25.00	3.500	
		6	I1	0.25	50.00	25.00	6.250	
		6	I2	0.04	50.00	25.00	1.000	
6	7	6	I1	0.25	50.00	25.00	6.250	43.750
		6	I2	0.04	50.00	25.00	1.000	
		7	I2	1.37	50.00	25.00	34.250	
		7	I1	0.09	50.00	25.00	2.250	
7	8	7	I2	1.37	50.00	25.00	34.250	52.500
		7	I1	0.09	50.00	25.00	2.250	
		8	I1	0.20	50.00	25.00	5.000	
		8	I2	0.44	50.00	25.00	11.000	
8	9	8	I1	0.20	50.00	25.00	5.000	17.500
		8	I2	0.44	50.00	25.00	11.000	
		9	I1	0.04	50.00	25.00	1.000	
		9	I2	0.02	50.00	25.00	0.500	
9	10	9	I1	0.04	36.59	18.29	0.732	7.134
		9	I2	0.02	36.59	18.29	0.366	
		10	I1	0.33	36.59	18.29	6.036	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			210.884

		COMPUTO DI SUPERFICI			Foglio n. 29			
USURA								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		2	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
2	3	2	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		3	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
3	4	3	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		4	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
4	5	4	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		5	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
5	6	5	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		6	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
6	7	6	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		7	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
7	8	7	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		8	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
8	9	8	al	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		9	al	7.00	50.00	25.00	175.00	
9	10	9	al	7.00	36.59	18.29	128.03	256.06
		10	al	7.00	36.59	18.29	128.03	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			3056.06

		COMPUTO DI SUPERFICI					Foglio n. 30	
BINDER								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		2	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
2	3	2	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		3	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
3	4	3	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		4	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
4	5	4	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		5	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
5	6	5	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		6	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
6	7	6	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		7	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
7	8	7	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		8	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
8	9	8	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		9	b1	7.00	50.00	25.00	175.00	
9	10	9	b1	7.00	36.59	18.29	128.03	256.06
		10	b1	7.00	36.59	18.29	128.03	

		COMPUTO DI SUPERFICI			Foglio n. 31			
BASE								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	c1	2.79	50.00	25.00	69.75	233.75
		1	c2	2.37	50.00	25.00	59.25	
		2	c1	2.57	50.00	25.00	64.25	
		2	c2	1.62	50.00	25.00	40.50	
2	3	2	c1	2.57	50.00	25.00	64.25	225.50
		2	c2	1.62	50.00	25.00	40.50	
		3	c1	3.23	50.00	25.00	80.75	
		3	c2	1.60	50.00	25.00	40.00	
3	4	3	c1	3.23	50.00	25.00	80.75	295.75
		3	c2	1.60	50.00	25.00	40.00	
		4	c1	7.00	50.00	25.00	175.00	
4	5	4	c1	7.00	50.00	25.00	175.00	350.00
		5	c1	7.00	50.00	25.00	175.00	
5	6	5	c1	7.00	50.00	25.00	175.00	263.50
		6	c1	3.02	50.00	25.00	75.50	
		6	c2	0.52	50.00	25.00	13.00	
6	7	6	c1	3.02	50.00	25.00	75.50	208.25
		6	c2	0.52	50.00	25.00	13.00	
		7	c1	0.87	50.00	25.00	21.75	
		7	c2	3.92	50.00	25.00	98.00	
7	8	7	c1	0.87	50.00	25.00	21.75	294.75
		7	c2	3.92	50.00	25.00	98.00	
		8	c1	7.00	50.00	25.00	175.00	
8	9	8	c1	7.00	50.00	25.00	175.00	270.00
		9	c1	2.17	50.00	25.00	54.25	
		9	c2	1.63	50.00	25.00	40.75	
9	10	9	c1	2.17	36.59	18.29	39.69	117.97
		9	c2	1.63	36.59	18.29	29.81	
		10	c1	1.96	36.59	18.29	35.85	
		10	c2	0.69	36.59	18.29	12.62	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			2259.47

		COMPUTO DI SUPERFICI					Foglio n. 32	
FRESATURA								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	d1	1.84	50.00	25.00	46.00	116.25
		2	d1	2.81	50.00	25.00	70.25	
2	3	2	d1	2.81	50.00	25.00	70.25	124.50
		3	d1	2.17	50.00	25.00	54.25	
3	4	3	d1	2.17	50.00	25.00	54.25	120.00
		4	d1	2.63	50.00	25.00	65.75	
4	5	4	d1	2.63	50.00	25.00	65.75	130.25
		5	d1	2.58	50.00	25.00	64.50	
5	6	5	d1	2.58	50.00	25.00	64.50	151.00
		6	d1	3.46	50.00	25.00	86.50	
6	7	6	d1	3.46	50.00	25.00	86.50	141.75
		7	d1	2.21	50.00	25.00	55.25	
7	8	7	d1	2.21	50.00	25.00	55.25	135.25
		8	d1	3.20	50.00	25.00	80.00	
8	9	8	d1	3.20	50.00	25.00	80.00	160.00
		9	d1	3.20	50.00	25.00	80.00	
9	10	9	d1	3.20	36.59	18.29	58.53	138.09
		10	d1	4.35	36.59	18.29	79.56	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			1217.09

		COMPUTO DI SUPERFICI			Foglio n. 33			
MARCIAPIEDE								
DALLA SEZ.	ALLA SEZ.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI ml	DISTANZA DI CALCOLO ml	AREA PARZIALE mq	AREA TOTALE mq
1	2	1	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		1	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		2	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		2	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
2	3	2	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		2	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		3	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		3	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
3	4	3	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		3	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		4	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		4	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
4	5	4	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		4	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		5	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		5	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
5	6	5	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		5	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		6	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		6	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
6	7	6	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		6	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		7	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		7	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
7	8	7	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		7	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		8	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		8	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
8	9	8	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	135.00
		8	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
		9	e2	1.35	50.00	25.00	33.75	
		9	e1	1.35	50.00	25.00	33.75	
9	10	9	e2	1.35	36.59	18.29	24.69	98.76
		9	e1	1.35	36.59	18.29	24.69	
		10	e2	1.35	36.59	18.29	24.69	
		10	e1	1.35	36.59	18.29	24.69	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			1178.76

COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 34
Volume dalla sezione 1 alla sezione 10		
ARTICOLO	VOLUME	
RILEVATO	mc	47.000
STERRO	mc	900.877
FONDAZIONE	mc	527.838
DEMOLIZIONE MURO A SECCO	mc	1402.672
SCAVO FONDAZIONE MURO	mc	437.927
MURO A SECCO	mc	1090.665
STABILIZZATO MARCIAPIEDE	mc	141.954
MAGRONE	mc	129.726
RIEMPIMENTO	mc	210.884
USURA	mq	3056.06
BINDER	mq	3056.06
BASE	mq	2259.47
FRESATURA	mq	1217.09
MARCIAPIEDE	mq	1178.76