Comune di
TURI

P.E.B.A.

Piano per l'Eliminazione Barriere Architettoniche



TAV.11 |

Stima costi eliminazione barriere architettoniche

Ambito edilizio

GIUGNO 2021

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 01

➢ MUNICIPIO

L'immobile è sede del Palazzo Comunale

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1) Rifacimento del parcheggio per disabili;
2) Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3) Inserimento campanello di ingresso;
4) Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5) Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6) Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7) Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8) Fornitura e posa di percorsi Loges;
9) Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
10) Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
11) Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;
12) Realizzazione di wc accessibile al piano terra.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	€ 600,00	€ 600,00
3	Spostamento in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare su i pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 2	2	€ 70,00	€ 140,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	€ 650,00	€ 650,00
7	Fornitura e posa di striscia antiscivolo autoadesiva da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 30	30	€ 70,00	€ 2.100,00
9	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
10	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnalie frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	6	€ 150,00	€ 900,00
11	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
12	Realizzazione di bagno accessibile al piano terra in sostituzione di quello esistente e non adeguato, compresi relativi ausili e targhetta identificativa	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale				**€ 16.060,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 02

➢ CENTRO CULTURALE POLIVALENTE – BIBLIOTECA COMUNALE

L'immobile è sede della Biblioteca e dell'Archivio Storico Comunale

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Inserimento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
7. Fornitura e posa di percorsi Loges;
8. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
9. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
10. Adeguamento dell'ascensore esistente

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio converniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento di slivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	€ 600,00	€ 600,00
3	Inserimento del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 400,00	€ 400,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	5	€ 50,00	€ 250,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 2	2	€ 70,00	€ 140,00
6	Fornitura e posa di striscea ntiscivolo autoadesiva da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
7	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 30	30	€ 70,00	€ 2.100,00
8	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
9	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnalie frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	6	€ 150,00	€ 900,00
10	Adeguamento dell'ascensore esistente a piano terra	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totale				**€ 10.060,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 03

- DISTRETTO SOCIO SANITARIO – ASL BA

L'immobile è sede del locale Distretto Socio Sanitario ASL Bari

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Adeguamento campanello di ingresso;
3. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
4. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
5. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
6. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
7. Fornitura e posa di percorsi Loges;
8. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
9. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
10. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Adeguamento del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 200,00	€ 200,00
3	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 2	2	€ 70,00	€ 140,00
5	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	€ 650,00	€ 650,00
6	Fornitura e posa di striscia antiscivolo autoadesiva da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
7	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 30	30	€ 70,00	€ 2.100,00
8	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
9	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnalie frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	6	€ 150,00	€ 900,00
10	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale				**€ 6.560,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 04

➢ EX CIMITERO DEI COLEROSI

L'immobile è attualmente destinato a parco urbano

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Formazione di rampe per il superamento di dislivelli;
4. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
5. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
6. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
7. Fornitura e posa di percorsi Loges;
8. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
9. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
10. Realizzazione di wc accessibile al piano terra.

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio converniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Formazione di rampe per il superamento di dislivelli	2	€ 8.000,00	€ 16.000,00
4	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 2	2	€ 70,00	€ 140,00
5	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	€ 650,00	€ 650,00
6	Fornitura e posa di striscia antiscivolo autoadesiva da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
7	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 15	15	€ 70,00	€ 1.050,00
8	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
9	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	4	€ 150,00	€ 600,00
10	Realizzazione di bagno accessibile al piano terra in sostituzione di quello esistente e non adeguato, compresi relativi ausili e targhetta identificativa	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale				**€ 30.810,00**

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 05

➢ STAZIONE FERROVIARIA FSE/FS

L'immobile è attualmente sede della Stazione Ferroviaria FSE/FS

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Fornitura e posa di percorsi Loges;
3. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
4. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 2	2	€ 70,00	€ 140,00
3	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
4	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o dismistamento caratterizzata da segnalie frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	4	€ 150,00	€ 600,00
Totale				**€ 2.860,00**

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID-EP 06

➢ ISTITUTO DI RECLUSIONE PENITENZIARIA

L'immobile è attualmente destinato a carcere di sicurezza

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Rifacimento di rampe per il superamento di dislivelli;
3. Rifacimento della pavimentazione esterna;
4. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
5. Fornitura e posa di percorsi Loges;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Rifacimento di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Rifacimento della pavimentazione esterna (quantità stimata 300mq)	300	€ 100,00	€ 30.000,00
4	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 2	2	€ 70,00	€ 140,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
Totale				**€ 32.010,00**

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 07

➢ SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA – URGENZA 118

L'immobile è attualmente destinato a parco urbano

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Formazione di rampe per il superamento di dislivelli;
4. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
5. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
6. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
7. Fornitura e posa di percorsi Loges;
8. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
9. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
10. Adeguamento della porta di ingresso;

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio converniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento di slivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Sostituzione del campanello di ingresso (altezza di cm. Tra i 40 e i 140 cm)	2	€ 500,00	€ 1.000,00
4	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
5	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	€ 650,00	€ 650,00
6	Fornitura e posa di striscia antiscivolo autoadesiva da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
7	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 30	15	€ 70,00	€ 1.050,00
8	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille estampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
9	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o dismistamento caratterizzata da segnalie frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	4	€ 150,00	€ 600,00
10	Adeguamento della porta di ingresso in sostituzione di quello esistente e non adeguato, compresi relativi ausili e targhetta identificativa	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				**€ 9.370,00**

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO ID - EP 08

➢ EX – CASERMA CC

L'immobile, sede ufficiale della locale Stazione CC, è attualmente non utilizzato

Per questo immobile è prevista la totale ristrutturazione, pertanto si riportano solamente le principali voci degli interventi esterni.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
5. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
6. Fornitura e posa di percorsi Loges;
7. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
8. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
9. Sostituzione della pavimentazione esistente;

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
4	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	€ 650,00	€ 650,00
5	Fornitura e posa di striscia antiscivolo autoadesiva da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
6	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 30	10	€ 70,00	€ 700,00
7	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
8	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnalie frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingesso degli ambienti	4	€ 150,00	€ 600,00
9	Sostituzione della pavimentazione esistente, previa rimozione della stessa (mq stimati 120)	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale				**€ 25.820,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento EDIFICIO SCOLASTICO ID-ES 01

➢ ISTITUTO COMPRENSIVO "RESTA – DE DONATO GIANNINI"

L'immobile è attualmente sede dell'Istituto Comprensivo scolastico comprendente la sede scolastica della scuola primaria di I° e II°, oltre ad una sede delle tre scuole primarie cittadine

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di doppio corrimano di sicurezza per bambini;
5. Fornitura e posa di corrimano in aggiunta a quello esistente;
6. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi interni e segnaletica identificativa delle aule;
7. Fornitura e posa di segnaletica identificativa dei servizi igienici;
8. Fornitura e posa maniglioni di sostegno per bagno disabili;
9. Fornitura e posa di specchio nel bagno disabili;
10. Fornitura e posa campanello di allarme bagno disabili
11. Allargamento porta di accesso a i bagni;

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 6.000,00	€ 12.000,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 10	50	€ 70,00	€ 3.500,00
4	Fornitura e posa di doppio corrimano di sicurezza per i bambini in metallo da collocare sulle rampe ad altezza 75 cm	15	€ 1.500,00	€ 22.500,00
5	Fornitura e posa di corrimano in metallo in aggiunta a quello esistente con sbordo di 30 cm all'inizio e alla fine delle rampe	20	€ 500,00	€ 10.000,00
6	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni di segnaletica identificativa o di conferma collocata all'ingresso delle aule. A corpo	75	€ 150,00	€ 11.250,00
7	Fornitura e posa targhetta visivo-tattile con caratteri ingranditi e a forte contrasto cromatico per bagni disabili	10	€ 150,00	€ 1.500,00
8	Fornitura e di maniglione di sostegno con barra ribaltabile, cm 75. Compresa fornitura e posa di maniglione verticale (distanza da wc cm 110)	5	€ 200,00	€ 1.000,00
9	Fornitura e posa di specchio 50x80 reclinabile nel bagno disabili	4	€ 200,00	€ 800,00
10	Posa di campanello di allarme nel bagno disabili, da realizzare utilizzando canaline esterne	1	€ 200,00	€ 200,00
11	Allargamento della porta del bagno disabili con sostituzione del serramento da realizzarsi in legno e con tipologia similare all' esistente compresi lavori edili	5	€ 520,00	€ 2.600,00
			Totale	**€ 66.310,00**

Riferimento EDIFICIO SCOLASTICO ID-ES 02

➢ ASILO NIDO "VIA MOLA"

L'immobile è attualmente inutilizzato e non accessibile, pertanto non è stato oggetto di indagine.

Riferimento EDIFICIO SCOLASTICO ID-ES 03

➢ SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

L'immobile è attualmente oggetto di una importante opera di ristrutturazione e, pertanto, non accessibile; di conseguenza non è stato oggetto di indagine.

Riferimento EDIFICIO SCOLASTICO ID-ES 04

➢ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PERTINI ANELLI"

L'immobile è attualmente sede dell'Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Risistemazione rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi interni e segnaletica identificativa delle aule;
5. Fornitura e posa di segnaletica identificativa dei servizi igienici;
6. Fornitura di maniglioni di sostegno per bagno disabili;

7. Fornitura e posa di specchio nel bagno disabili;

8. Fornitura e posa campanello di allarme bagno disabili

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 960,00
2	Risistemazione della rampa esistente per il superamento di dislivello del marciapiede comprensiva demolizione e nuova posa del cordolo	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine rampe scale per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
4	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni di segnaletica identificativa o di conferma collocata all'ingresso delle aule. A corpo	25	€ 150,00	€ 3.750,00
5	Fornitura e posa targhetta visivo-tattile con caratteri ingranditi e a forte contrasto cromatico per bagni disabili	4	€ 150,00	€ 600,00
6	Fornitura e di maniglione di sostegno con barra ribaltabile, cm 75. Compresa fornitura e posa di maniglione verticale (distanza da wc cm 110)	2	€ 200,00	€ 400,00
7	Fornitura e posa di specchio 50x80 reclinabile nel bagno disabili	4	€ 200,00	€ 800,00
8	Posa di campanello di allarme nel bagno disabili, da realizzare utilizzando canaline esterne	1	€ 200,00	€ 200,00
			Totale	**€ 13.410,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento EDIFICIO SCOLASTICO ID-ES 05

- SCUOLA DELL'INFANZIA "DON TONINO BELLO"

L'immobile è attualmente oggetto di una importante opera di ristrutturazione e, pertanto, non accessibile; di conseguenza non è stato oggetto di indagine.

Riferimento CIMIITERO COMUNALE ID-CC 01

➢ CIMITERO COMUNALE

All'interno del Cimitero comunale alcuni percorsi si presentano sconnessi, altri privi di pavimentazione. Le opere per rifare tutta la pavimentazione non è quantificata in questi i interventi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione di parcheggio per disabili;
2. Realizzazione di bagno accessibile per disabili

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili constallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 500,00	€ 500,00
2	Realizzazione di bagno accessibile compresi i relativi ausili e targhetta identificativa	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
			Totale	**€ 9.500,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ID-IS 01

➢ PALASPORT

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

3. Realizzazione di parcheggio per disabili;
4. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini accesso uffici;
5. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
6. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per l'interno;
7. Realizzazione di bagno accessibile per atleti compreso di doccia;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili constallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini accesso uffici	1	€ 400,00	€ 400,00
3	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
4	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'esterno e all'interno Si prevede una quantità pari 145 mq	145	€ 70,00	€ 10.150,00
5	Realizzazione di bagno accessibile per gli atleti in sostituzione di quello esistente e in stato di abbandono, e relativi ausili compresa targhetta identificativa	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale				**€ 22.350,00**

Riferimento IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ID-IS 02

➢ CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ORONZO PUGLIESE"

Attualmente la presente struttura è inutilizzata ed inutilizzabile. L'area esterna di pertinenza del campo sportivo comunale presenta diversi ostacoli e versa in uno stato di abbandono. I servizi igienici degli atleti e del pubblico hanno sanitari e accessori rotti e non funzionanti. La verifica dello stato dei luoghi è risultata non possibile a causa delle condizioni precarie, pertanto la stima dei costi non è stata oggetto di indagine e si rimanda ad una futura opera di ristrutturazione.

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 01

➢ LARGO MARCHESALE

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 100 mq	100	€ 70,00	€ 7.000,00
	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
		Totale	**€ 11.000,00**	

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 02

➢ PIAZZA "MONUMENTO AL BERSAGLIERE"

L'area esterna di pertinenza della presente Piazza presenta diversi ostacoli e versa in uno stato pessimo. La verifica dello stato dei luoghi è risultata incompleta in quanto l'indagine non è stata possibile a causa che molte aree sono private e pertanto non di competenza comunale.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili constallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 500,00	€ 500,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 100 mq	100	€ 70,00	€ 7.000,00
	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Totale				**€ 10.500,00**

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 03

➢ PIAZZA "VENUSIO"

La presente area sarà a breve oggetto di una importante opera di restyling. Tuttavia nella presente stima vengono considerate solamente alcune lavorazioni che permetteranno all'area di adeguarsi alle previsioni del PEBA.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	4	€ 600,00	€ 2.400,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 200 mq	200	€ 70,00	€ 1.400,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Totale				**€ 6.600,00**

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 04

➢ PARCO "EX – OSPEDALE di via Conversano"

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	6	€ 600,00	€ 3.600,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 400 mq	400	€ 70,00	€ 2.800,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	2	€ 1.800,00	€ 3.600,00
Totale				**€ 11.000,00**

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 05

➢ LARGO POZZI

La presente area necessità una completa opera di ristrutturazione. Tuttavia nella presente stima vengono considerate solamente alcune lavorazioni che permetteranno all'area di adeguarsi alle previsioni del PEBA, in quanto appare poco probabile una corretta quantificazione delle stesse.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	4	€ 500,00	€ 2.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	6	€ 600,00	€ 3.600,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 500 mq	500	€ 70,00	€ 3.500,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	2	€ 1.800,00	€ 3.600,00
Totale				**€ 12.700,00**

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 06

➢ VILLA COMUNALE "GRANDE"

La presente area sarà a breve oggetto di una importante opera di restyling. Tuttavia nella presente stima vengono considerate solamente alcune lavorazioni che permetteranno all'area di adeguarsi alle previsioni del PEBA.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di mq		€ 70,00	€ 0,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
				€ 4.000,00

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID - VA 07

➢ VILLA COMUNALE "PICCOLA"

La presente area sarà a breve oggetto di una importante opera di restyling. Tuttavia nella presente stima vengono considerate solamente alcune lavorazioni che permetteranno all'area di adeguarsi alle previsioni del PEBA.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili constallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di mq		€ 70,00	€ 0,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Totale				**€ 4.000,00**

P.E.B.A. 2021|2031

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 08

- PIAZZA "AURELIO CISTERNINO"

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	4	€ 600,00	€ 2.400,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 50 mq	50	€ 70,00	€ 3.500,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Totale				**€ 8.700,00**

Riferimento VERDE ATTREZZATO ID-VA 09

➢ VILLA COMUNALE "PICCOLA"

La presente area sarà a breve oggetto di alcuni lavori di arredo urbano. Tuttavia nella presente stima vengono considerate solamente alcune lavorazioni che permetteranno all'area di adeguarsi alle previsioni del PEBA.

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Realizzazione del parcheggio per disabili;
2. Formazione di rampa esistente per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
4. Fornitura e posa di cartellonistica in Braille per esterno;

	Voce	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Realizzazione di parcheggio per disabili constallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabile. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 500,00	€ 1.000,00
2	Formazione di rampa per il superamento di dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare sui percorsi pedonali. Si prevede una quantità di 200 mq	200	€ 70,00	€ 1.400,00
4	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei locali destinati al pubblico e quelli destinati agli atleti. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Totale				**€ 5.400,00**

RIEPILOGO COSTI INTERVENTI

Tipologia:	quantità:	totale:
EDIFICIO PUBBLICO	8	€ 133.550
Tipologia:	quantità:	totale:
EDIFICI SCOLASTICI	5 (stimati 2)	€ 79.720
Tipologia:	quantità:	totale:
CIMITERO	1	€ 9.500
Tipologia:	quantità:	totale:
IMPIANTI SPORTIVI	2 (stimati 1)	€ 22.350
Tipologia:	quantità:	totale:
VERDE ATTREZZATO	9	€ 73.900
Tipologia:	quantità:	totale:
TOTALE COMPLESSIVO	25 (stimati 21)	€ 319.020